

Pruszcz Gdański, dnia 29.07.2020 r.

Znak sprawy: ZP.271.10.2020 /61

strona internetowa Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 26 maja 2020 r. pod numerem 543786-N-2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn.: „Budowa terenu rekreacyjnego” przy ul. Rogozińskiego w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 000 EUR.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6

zawierająca

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ),**
- wyjaśnienia (w odpowiedzi na zapytania)**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ) wraz z wyjaśnieniami. oraz zmianę treści SIWZ.**

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SIWZ) do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ).

I. Treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie nr 1

Wykonawca zwraca się o uzupełnienie dokumentacji o szczegół ozdóbnej kraty pod drzewa.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 4 i udostępnienia plik „Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego”, zawierający opis parametrów i rys. poglądowy/przykładowy ozdóbnej kraty pod drzewa. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 4 do proj. bud. i wyk.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji 89 d.1.2 2.2.1 należy wycenić ogrodzenie panelowe o wysokości 1,8 m w kolorze zielonym RAL 6005.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że należy wycenić ogrodzenie panelowe o wysokości 1,8 m w kolorze zielonym RAL 6005. Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 4 i przekazuje plik „*Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego*”, zawierający opis parametrów i rys. poglądowy/ przykładowy ogrodzenia panelowego. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 4 do proj. bud. i wyk.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 3

Wykonawca zwraca się o uzupełnienie dokumentacji o szczegół bramy serwisowej o szer. 5m oraz furtki stalowej o szer. 1 m (wybieg dla psów).

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 4 i udostępnia plik „*Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego*”, zawierający opis parametrów i rys. poglądowy/ przykładowy bramy serwisowej o szer. 5 m oraz furtki stalowej o szer. 1 m (wybieg dla psów). Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 4 do proj. bud. i wyk.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 4

Wykonawca zwraca się o uzupełnienie dokumentacji o szczegół wraz z opisem murku oporowego przy proj. wodopoju.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że przy projektowanym wodopoju (punkt widokowy) nie planuje się typowego murku oporowego, lecz stopniowanie nawierzchni, zgodnie z rzędnymi wysokościowymi podanymi na rysunku PZT, wykonane z chodnikowych płytek betonowych 30x30x5 cm w kolorze żółtym, ograniczonych obrzeżami kamiennymi granitowymi 8x30 cm. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że powyższe stopniowanie nawierzchni należy wykonać przy projektowanym wodopoju przy punkcie widokowym, a nie przy wybiegu dla psów, jak pierwotnie było w przedmiarze robót. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 5

Wykonawca zwraca się o uzupełnienie dokumentacji o szczegół psiego pisuaru.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 4 i udostępnia plik „*Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego*”, zawierający opis parametrów i rys. poglądowy/przykładowy psiego pisuaru. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 4 do proj. bud. i wyk.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 6

Wykonawca zwraca się o uzupełnienie dokumentacji o szczegół tablicy z regulaminem (wybieg dla psów).

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 4 i udostępnia plik „*Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego*”, zawierający opis parametrów i rys. poglądowy/przykładowy tablicy z regulaminem (wybieg dla psów). Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót. Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, że zmieniony przedmiar robót uzupełniono o dodatkowe tablice z regulaminem dla placów zabaw, street/ workout i parkur oraz dla całego terenu rekreacyjnego.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 4 do proj. bud. i wyk.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 7

Wykonawca zwraca się o uzupełnienie dokumentacji o szczegół kosza na psie odchody.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 4 i udostępnia plik „*Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego*”, zawierający opis parametrów i rys. poglądowy/przykładowy kosza na psie odchody. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 4 do proj. bud. i wyk.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 8

Wykonawca zwraca się o uzupełnienie dokumentacji o szczegół ławki parkowej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 4 i udostępnia plik „*Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego*”, zawierający opis parametrów i rys. poglądowy/przykładowy ławki parkowej. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 4 do proj. bud. i wyk.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 9

Wykonawca zwraca się o uzupełnienie dokumentacji o szczegół ławki parkowej (kolorowej).

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 4 i udostępnia plik „*Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego*”, zawierający opis parametrów i rys. poglądowy/ przykładowy ławki parkowej kolorowej. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót. Zamawiający przekazuje jako załącznik Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 4 do proj. bud. i wyk.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 10

Wykonawca zwraca się o uzupełnienie dokumentacji o szczegóły i informację z jakiego materiału mają być wykonane obiekty spowalniające o szer. 3 m i 2m.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że obiekty spowalniające o szer. 2m na ścieżce rowerowej należy wykonać jako przekładki z kostki kamiennej granitowej nieregularnej 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej (trzy pasy). Natomiast obiekty spowalniające o szer. 3m na torach rolkarskich należy wykonać jako przekładki (pasy) wykonane z żywicy syntetycznych w kolorze beżowym RAL 1014 na całej szerokości toru, o gr. 3 mm i o szerokości 30 cm, zlokalizowane w odstępach co 30 cm, poprzedzone malowaniem poziomym znaku ostrzegawczego A-16.

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 5 i udostępnia plik „*Errata nr 5 do projektu budowlanego i wykonawczego. Branża drogowa*”, zawierający opis parametrów i rys. poglądowy/ przykładowy obiektów spowalniających. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Errata nr 5 do projektu budowlanego i wykonawczego. Branża drogowa i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 5 do proj. bud. i wyk. b. drogowa.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 11

Wykonawca zwraca się o uzupełnienie dokumentacji o szczegóły kosza na śmieci.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 4 i udostępnia plik „*Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego*”, zawierający opis parametrów i rys. poglądowy/ przykładowy kosza na śmieci. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 4 do proj. bud. i wyk.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 12

Wykonawca zwraca się o uzupełnienie dokumentacji o szczegół stołu do ping-ponga.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 4 i udostępnia plik „*Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego*”, zawierający opis parametrów i rys. poglądowy/przykładowy stołu do ping-ponga. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 4 do proj. bud. i wyk.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 13

Wykonawca zwraca się o uzupełnienie dokumentacji o szczegół stacji naprawczej rowerów.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 4 i udostępnia plik „*Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego*”, zawierający opis parametrów i rys. poglądowy/przykładowy stacji naprawczej rowerów. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót. Zamawiający przekazuje jako załącznik Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 4 do proj. bud. i wyk.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 14

Dot. przedmiar poz. 123 d.1.2.2.5 – elementy zabawowe – plac zabaw dla małych dzieci.

W dokumentacji projektowej brakuje szczegółów/nazw materiałów dla 4 elementów zabawowych oznaczonych na rys. 2 pn. Plac zabaw dla małych dzieci (Projekt Wykonawczy) następującymi oznaczeniami:

- MD12 – Bujak
- MD15 – Zestaw sprawnościowy
- MD18 – Zestaw statek ze wspinaczką
- MD19 – Zestaw manualny

Zwracamy się o uzupełnienie ww. braków.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że nie wskazuje konkretnych modeli i producentów urządzeń placu zabaw dla małych dzieci. Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 4 i udostępnia plik „*Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego*”, zawierający opis

parametrów i rys. poglądowe/ przykładowe urządzeń placu zabaw dla małych dzieci. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 4 do proj. bud. i wyk.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 15

Czy w cenie bramek do piłki nożnej oraz słupków do siatkówki należy uwzględniać koszt zakupu i montażu siatek?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że w cenie bramek do piłki nożnej oraz słupków do siatkówki należy uwzględnić koszt zakupu i montażu siatek. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że w cenie konstrukcji jednosłupowej do koszykówki należy uwzględnić koszt zakupu i montażu siatek do kosza. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 16

Wykonawca zwraca się o uzupełnienie dokumentacji o szczegóły dziewięciu kompletów schodów terenowych wraz z balustradami oraz informacją z jakiego materiału mają zostać wykonane.

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępnia plik „Rys. PZT_1-Z_Schody_terenowe” zawierający rysunki schematyczne schodów terenowych wraz z balustradami i opisem materiałów.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Rys. PZT_1-Z_Schody_terenowe i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Rys. PZT_1-Z_Schody_terenowe

Zapytanie nr 17

Wykonawca wnosi o precyzyjne wskazanie przez Zamawiającego w jakiej formie wynagrodzenia umownego będzie rozliczana umowa o zamówienia publiczne. Czy będzie to wynagrodzenie kosztorysowe czy wynagrodzenie ryczałtowe? Prosimy o wskazanie jednej z dwóch opcji;

Zamawiający wskazał w umowie, iż rozliczenie pomiędzy Stronami nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego do kwoty określonej w ofercie Wykonawcy.

W ocenie Wykonawcy, takie sformułowanie nosi znamiona sprzeczności i zawiera w sobie zarówno cechy wynagrodzenia kosztorysowego, jak i ryczałtowego.

W przypadku braku jednoznacznej odpowiedzi przez Zamawiającego (czy w umowie o zamówienie publiczne rozliczanie będzie przybierać formę wynagrodzenia kosztorysowego czy ryczałtowego), Wykonawca zaznacza, iż orzecznictwa KIO w takich sytuacjach, gdy postanowienia SIWZ budzą zbyt szerokie wątpliwości interpretacyjne, są przychylnie dla Wykonawców.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie widzi sprzeczności w przytoczonych postanowieniach wzoru Umowy. Rozliczenie między stronami wykonane zostanie na podstawie kosztorysu powykonawczego do kwoty określonej w Umowie.

Zapytanie nr 18

Proszę o podanie parametrów opraw oświetleniowych (sama moc to za mało, żeby prawidłowo dobrać oprawy). Proszę również o obliczenia fotometryczne (np. z programu Dialux).

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia dokumentację projektową i udostępnia plik „Rys. E_1-Z_Obliczenia_oświetlenie” zawierający obliczenia oświetlenia oraz plik „Errata nr 7 do projektu budowlanego i wykonawczego. Branża elektryczna”, zawierający rys. poglądowe/przykładowe opraw oświetleniowych.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Errata nr 7 do projektu budowlanego i wykonawczego. Branża elektryczna i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 7 do proj. bud. i wyk. b. elektryczna.

Zamawiający przekazuje jako załącznik do projektu budowlanego i wykonawczego - Rys. E_1-Z_Obliczenia_oświetlenie - zawierający obliczenia oświetlenia i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Rys. E_1-Z_Obliczenia_oświetlenie

Zapytanie nr 19

Proszę o informację jaki stopień szczelności mają mieć gniazda zainstalowane w rozdzielnicy RG. Gniazda te mają być zamontowane wewnątrz szafki jak wskazywałby schemat czy na obudowie?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że gniazda należy przewidzieć wewnątrz rozdzielnicy o stopniu ochrony IP44.

Zapytanie nr 20

Czy zakres zamówienia obejmuje montaż kamer? Jeśli tak, proszę o załączenie projektu monitoringu wraz ze schematem instalacji i parametrami kamer. Brak w przedmiarze układania przewodu UTP do kamer.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że zakres zamówienia nie obejmuje montażu kamer, a jedynie możliwość ich podłączenia (zasilanie na potrzeby monitoringu).

Zapytanie nr 21

Czy zakres zamówienia obejmuje montaż punktu HotSpot? Proszę o podanie modelu, bądź szczegółowej specyfikacji anteny HotSpot. Jaką funkcję HotSpot ma spełniać? Brak w przedmiarze układania kabla do anteny HotSpot. Brak w przedmiarze montażu kamer i punktu HotSpot.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że zakres zamówienia nie obejmuje montażu punktu HotSpot, a jedynie możliwość jego podłączenia (zasilanie na potrzeby punktu HotSpot).

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że zakres zamówienia nie obejmuje montażu kamer, a jedynie możliwość ich podłączenia (zasilanie na potrzeby monitoringu).

Zapytanie nr 22

Szafka SO3 – w opisie informacja, że należy przewidzieć zasilanie instalacji nagłaśniającej imprezy odbywające się na boisku. Proszę o załączenie poprawionego schematu szafki (zawierającego obwód zasilania instalacji nagłaśniającej). Ewentualnie proszę o potwierdzenie, że instalacja nagłaśniająca nie jest objęta zakresem zamówienia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot zamówienia nie obejmuje instalacji nagłaśniającej.

Zapytanie nr 23

Brak w przedmiarze montażu słupka zasilającego punkt czerpania wody.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia przedmiar robót w zakresie montażu słupka zasilającego punkt czerpania wody.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 24

Czego dotyczy poz. 13 (Przykręcenie do gotowego podłoża aparatów o masie do 2,5 kg – 2 szt.)?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że poz. 13 „Przykręcenie do gotowego podłoża [...] aparatów o masie do 2,5 kg – 2 szt.” dotyczy montażu szafek oświetleniowych szt. 3. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót w zakresie ilości.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 25

Wykonawca zwraca się o udostępnienie wykazu projektowanych nasadzeń.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 6 i udostępnia plik „*Errata nr 6 do projektu budowlanego i wykonawczego. Zieleń i nasadzenia*”, zawierający wykaz projektowanej zieleni oraz opis parametrów sadzonek. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Errata nr 6 do projektu budowlanego i wykonawczego Zieleń i nasadzenia i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 6 do proj. bud. i wyk. zieleni i nasadzenia

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 26

Prosimy o podanie gatunków i parametrów (obwód i wysokość) roślin przewidzianych do nasadzenia, tj. drzew, krzewów żywopłotowych, roślin okrywowych oraz traw ozdobnych.

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 25.

Zapytanie nr 27

Zwracamy się o podanie wielkości pojemników proj. traw ozdobnych oraz krzewów żywopłotowych.

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 25.

Zapytanie nr 28

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania, po zapoznaniu się z materiałami przetargowymi, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert, gdyż w ocenie Wykonawcy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz panującą epidemią koronawirusa w Polsce i na świecie jest on niewystarczający do rzetelnej i prawidłowej wyceny robót. Ponadto opracowanie oferty wiąże się z pozyskaniem przez Wykonawcę cen od poszczególnych dostawców i podwykonawców, co w naszej ocenie wymaga dłuższego okresu niż określony w SIWZ. Wnosimy zatem o przedłużenie terminu złożenia oferty nie krócej niż do dnia 24.06.2020 r. Dodatkowy okres pozwoli Wykonawcy na opracowanie rzetelnej oferty, uwzględniającej uwarunkowania przedmiotowego zadania, a tym samym zmniejszy ryzyko wystąpienia niejasności na etapie realizacji zamówienia. Wydłużony okres na sporządzenie oferty, może również przyczynić się do uzyskania przez Zamawiającego większej ilości ofert, a przez to podniesienie konkurencyjności postępowania przetargowego i w konsekwencji pozwoli Zamawiającemu na udzielenie zamówienia za najbardziej korzystną cenę.

Wyjaśnienie:

Zamawiający przedłużył termin składania ofert.

Zapytanie nr 29

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie przedmiarów robót w wersji edytowalnej np. .pdf lub .ath

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że nie udostępnia przedmiarów robót w wersji edytowalnej lub .pdf. Zamawiający udostępnia przedmiary robót jedynie w formie skanu wersji papierowej.

Zapytanie nr 30

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o projekt zieleni wraz z podziałem na rodzaje roślin, wysokość, itp.

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 25.

Zapytanie nr 31

Jaką stawkę VAT Zamawiający przewidział w postępowaniu przetargowym ? Czy jednolitą stawkę VAT 23% czy rozbił kwotę na stawki 8 i 23%? Zapisy SIWZ nie precyzują tego dokładnie, a ma to znaczący wpływ na ostateczną cenę brutto.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć, zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującą dla przedmiotu zamówienia stawkę podatku Vat.

Zapytanie nr 32

Zwracamy się o podanie okresu pielęgnacji proj. nasadzeń (trawniki, drzewa, trawy ozdobne, krzewy).

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że okres pielęgnacji wszelkich projektowanych nasadzeń i zieleni wynosi 2 lata od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Zapytanie nr 33

Wykonawca zwraca uwagę, iż przedmiar nie zawiera pozycji na roboty pomiarowe. Prosimy o aktualizację przedmiaru.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że z uwagi na różnorodność robót budowlanych (obiekty liniowe, powierzchnie – boiska, place zabaw, urządzenia zabawowe, zieleń, itd.) nie zamieszcza się jednej pozycji na roboty pomiarowe. Roboty pomiarowe należy uwzględnić w cenie realizowanych nawierzchni/ montowanych urządzeń. Zamawiający zwraca uwagę, że zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji leży po stronie Wykonawcy, co wynika z zapisów umowy.

Zapytanie nr 34

Dot. konstrukcji miejsc postojowych oraz ścieżki rowerowej.

Zwracamy się o potwierdzenie, iż podbudowę zasadniczą należy wykonać z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 o uziarnieniu 0/31,5.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 5 i udostępnia plik „*Errata nr 5 do projektu budowlanego i wykonawczego. Branża drogowa*”, zawierający opis konstrukcji nawierzchni miejsc postojowych oraz ścieżki rowerowej, w tym warstw podbudowy miejsc postojowych oraz ścieżki rowerowej. Zamawiający zwraca uwagę, że dokumentację projektową należy rozpatrywać z uwzględnieniem errat. Ponadto Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Errata nr 5 do projektu budowlanego i wykonawczego Branża drogowa i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 5 do proj. bud. i wyk. b. drogowa.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 35

Dot. konstrukcji chodników.

Dokumentacja techniczna mówi o wbudowaniu warstwy gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa. Prosimy o zmianę materiału na mieszankę wg nowych norm, tj. mieszanka związana cementem C1,5/2.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 5 i udostępnia plik „*Errata nr 5 do projektu budowlanego i wykonawczego. Branża drogowa*”, zawierający opis konstrukcji nawierzchni chodników, w tym warstw podbudowy chodników. Zamawiający zwraca uwagę, że dokumentację projektową należy rozpatrywać z uwzględnieniem errat. Ponadto Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Errata nr 5 do projektu budowlanego i wykonawczego Branża drogowa i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 5 do proj. bud. i wyk. b.drogowa.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 36

Dot. przedmiar poz. 17. d.1.1.3.

Przedmiar mówi o wbudowaniu 20 cm warstwy odsączającej z piasku, natomiast dokumentacja projektowa o 15 cm warstwie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5. Zwracamy się o potwierdzenie, iż w danej pozycji należy wycenić 15 cm warstwę podbudowy z mieszanki niezwiązanej C50/30 0/31,5.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 5 i udostępnia plik „*Errata nr 5 do projektu budowlanego i wykonawczego. Branża drogowa*”, zawierający opis konstrukcji nawierzchni drogi dojazdowej i placu technicznego, w tym opis warstw podbudowy.

Zamawiający zwraca uwagę, że dokumentację projektową należy rozpatrywać z uwzględnieniem errat. Ponadto Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Errata nr 5 do projektu budowlanego i wykonawczego Branża drogowa i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 4 do proj. bud. i wyk. b.drogowa.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 37

Dot. konstrukcji drogi dojazdowej i placu technicznego.

Zwracamy się o potwierdzenie, iż podbudowę z kruszywa łamanego należy wbudować z mieszanki o przekruszeniu C50/30 i uziarnieniu 0/63 mm.

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 36.

Zapytanie nr 38

Zestawienie powierzchni znajdujące się w projekcie zagospodarowania terenu (pkt. 4) są inne niż w dołączonym przedmiarze. Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć do wyceny powierzchnie z przedmiaru robót.

Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 39

Dot. przedmiar, dział 1.1.4 – Czynności w zakresie wykonania nawierzchni ruchu pieszego.

Zwracamy się o podanie konstrukcji nawierzchni ruchu pieszego. Brak takiej informacji

w dokumentacji projektowej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 5 i udostępnia plik „*Errata nr 5 do projektu budowlanego i wykonawczego. Branża drogowa*”, zawierający opis konstrukcji nawierzchni ruchu pieszego. Ponadto Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Errata nr 5 do projektu budowlanego i wykonawczego Branża drogowa i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 5 do proj. bud. i wyk. b.drogowa.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 40

Dot. przedmiar, dział 1.1.4 – Czynności w zakresie wykonania nawierzchni ruchu pieszego. Zwracamy się o podanie dokładnych wymiarów projektowanej geokraty.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 5 i udostępnia plik „*Errata nr 5 do projektu budowlanego i wykonawczego. Branża drogowa*”, zawierający opis projektowanej geokraty. Ponadto Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Errata nr 5 do projektu budowlanego i wykonawczego Branża drogowa i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 5 do proj. bud. i wyk. b.drogowa.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 41

Dot. przedmiar, dział 1.1.9 – Czynności w zakresie wykonania nawierzchni piaszczystej. Zwracamy się o podanie konstrukcji nawierzchni piaszczystej. Brak takiej informacji w dokumentacji projektowej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 5 i udostępnia plik „*Errata nr 5 do projektu budowlanego i wykonawczego. Branża drogowa*”, zawierający opis konstrukcji nawierzchni piaszczystej. Ponadto Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Errata nr 5 do projektu budowlanego i wykonawczego Branża drogowa i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 5 do proj. bud. i wyk. b.drogowa.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 42

Dot. przedmiar, dział 1.1.9 – Czynności w zakresie wykonania nawierzchni piaszczystej. Zwracamy się o podanie parametrów geowłókniny.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że geowłóknina powinna wykazywać następujące właściwości:

- masa powierzchniowa (gramatura) 95 g/m²,

- wytrzymałość na rozciąganie obukierunkowo 12 kN/m,
Geowłóknina powinna posiadać aprobatę techniczną IBDiM.

Zapytanie nr 43

Dot. przedmiar poz. 70 oraz 71 d.1.1.10.

Przedmiar mówi o dwóch rodzajach obrzeży z tworzyw sztucznych. Plan sytuacyjny wskazuje tylko jeden rodzaj. Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć obrzeża trawnikowe kamienne granitowe o przekroju 8x30 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 5cm, zamiast obrzeży trawnikowych z tworzyw sztucznych oraz obrzeża trawnikowe kamienne granitowe o przekroju 8x30 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 5cm (z oporem) na ławie betonowej, zamiast obrzeży trawnikowych z tworzyw sztucznych wzmacnianych na podsypce cementowo-piaskowej.

Nie przewiduje się wykonania obrzeży trawnikowych z tworzyw sztucznych ani obrzeży trawnikowych z tworzyw sztucznych wzmacnianych na podsypce cementowo- piaskowej. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 44

Zwracamy się o podanie wymiarów obrzeży trawnikowych z tworzyw sztucznych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć obrzeża trawnikowe kamienne granitowe 8x30 cm, zamiast obrzeży trawnikowych z tworzyw sztucznych. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 45

Zwracamy się o informację jaką ilość istniejących drzew i krzewów należy przyjąć do wycinki. Wykonawca zwraca uwagę, że przedmiar nie zawiera pozycji związanych z wycinkami.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć do wycinki 25 szt. drzew o średnicy do 35 cm oraz wycinkę (karczowanie) krzewów w ilości 0,4 ha. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 46

Zwracamy się o informację jaką ilość regulacji urządzeń istniejącej przyjąć do wyceny oraz czy urządzenia wymieniać na nowe.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć regulację 8 szt. urządzeń istniejącej infrastruktury. Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje wymiany regulowanych urządzeń na nowe.

Zapytanie nr 47

Z uwagi na duże zróżnicowanie istniejącego terenu oraz przyjętą kalkulację wykonania koryta wg grubości konstrukcji, zwracamy się o przesłanie tabeli robót ziemnych oraz przekrojów poprzecznych na wszystkich konstrukcjach.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, że roboty ziemne należy wycenić na podstawie różnicy w rzędnych terenu istniejących i projektowanych, opisanych na mapie przedstawiającej stan istniejący oraz na projekcie zagospodarowania terenu (stan projektowany), a także na podstawie zamieszczonych w projekcie rysunków, opisów, informacji i przekrojów konstrukcji oraz informacji zawartych w erratach do projektu.

Zapytanie nr 48

Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji o aktualną inwentaryzację istniejącej zieleni.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że inwentaryzacja istniejącej zieleni, przeprowadzona w 2016 roku, znajduje się w projekcie wykonawczym. Nie ma potrzeby ponownego przeprowadzenia inwentaryzacji istniejącej zieleni.

Zapytanie nr 49

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że MMA na warstwę ścieralną należy zaprojektować i wyprodukować zgodnie z aktualnymi normami serii PN-EN i Wymaganiami Technicznymi WT-2:2014, ponieważ zapisy zawarte w SST Punkt 11 Nawierzchnia ścieżki rowerowej i toru rolkarskiego opierają się o nieaktualne i wycofane normy dla materiałów wsadowych i mieszanek mineralno-asfaltowych. Wykonawca wnosi o udostępnienie specyfikacji technicznej zawierającej aktualne wymagania dla mieszanki SMA z określeniem uziarnienia, rodzaju asfaltu i wymagań dla wszystkich jej składników oraz gotowej warstwy.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że warstwę ścieralną należy zaprojektować i wyprodukować zgodnie z aktualnymi normami serii PN-EN i Wymaganiami Technicznymi WT-2:2014. Jednocześnie Zamawiający zmienia STWiORB.

Zamawiający przekazuje jako załącznik STWiORB ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom III STWiORB ZMIENIONY.

Zapytanie nr 50

Proszę o wyjaśnienie:

- czy Zamawiający wymaga dołączenia autoryzacji producenta nawierzchni bezpiecznej, atestu PZH, certyfikatu potwierdzającego wysokość amortyzowanego upadku, instrukcji montażu i kontroli i konserwacji do składanej oferty?
- czy Zamawiający wymaga wykonania certyfikacji całego placu zabaw?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga dołączenia autoryzacji producenta nawierzchni bezpiecznej, atestu PZH, certyfikatu potwierdzającego wysokość amortyzowanego upadku, instrukcji montażu i kontroli i konserwacji do składanej oferty.

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga wykonania certyfikacji całego placu zabaw.

Zapytanie nr 51

Proszę o podanie parametrów geokraty i ekobordów przeznaczonych do wbudowania?

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 5 i udostępnia plik „*Errata nr 5 do projektu budowlanego i wykonawczego. Branża drogowa*”, zawierający opis parametrów geokraty. Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje się montażu ekobordów. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Errata nr 5 do projektu budowlanego i wykonawczego Branża drogowa i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 5 do proj. bud. i wyk. b.drogowa.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 52

Proszę o dodanie pozycji dotyczącej maty bentonitowej do załączonego przedmiaru robót.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia przedmiar robót w zakresie pozycji dotyczącej maty bentonitowej.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 53

Uprzejmie proszę o udostępnienie kart technicznych urządzeń zabawowych wyposażenia placów zabaw oraz wskazanie parametrów ich równoważności.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że nie wskazuje konkretnych producentów urządzeń zabawowych wyposażenia placów zabaw, a tym samym nie udostępnia kart technicznych żadnego producenta urządzeń zabawowych. Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 4 i udostępnia plik „*Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego*”, zawierającą opisy parametrów i rys. poglądowe/ przykładowe urządzeń zabawowych wyposażenia placów zabaw. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 4 do proj. bud. i wyk.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 54

W projekcie i w przedmiarze w dziale miejsca postojowe są różne warstwy podbudowy.

Na podstawie których informacji należy je wyliczyć?

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 5 i udostępnia plik „*Errata nr 5 do projektu budowlanego i wykonawczego. Branża drogowa*”, zawierający opis konstrukcji

nawierzchni miejsc postojowych, w tym warstw podbudowy miejsc postojowych. Zamawiający zwraca uwagę, że dokumentację projektową należy rozpatrywać z uwzględnieniem errat. Ponadto Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Errata nr 5 do projektu budowlanego i wykonawczego Branża drogowa i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 5 do proj. bud. i wyk. b.drogowa.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 55

W projekcie i w przedmiarze w dziale chodniki są różne warstwy podbudowy. Na podstawie których informacji należy je wycenić?

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 5 i udostępnia plik „*Errata nr 5 do projektu budowlanego i wykonawczego. Branża drogowa*”, zawierający opis konstrukcji nawierzchni chodników, w tym warstw podbudowy chodników. Zamawiający zwraca uwagę, że dokumentację projektową należy rozpatrywać z uwzględnieniem errat. Ponadto Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Errata nr 5 do projektu budowlanego i wykonawczego Branża drogowa i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 5 do proj. bud. i wyk. b.drogowa.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 56

Zarówno w projekcie jak i w przedmiarze są różne wymiary kostek betonowych. Które wymiary należy uwzględnić w wycenie, z przedmiaru czy projektu?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że jedyne projektowane nawierzchnie z kostki betonowej to nawierzchnie miejsc postojowych z kostki betonowej TT gr. 8 cm, szarej (linie rozdzielające poszczególne miejsca z kostki TT gr. 8 cm grafitowej)

Ponadto Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 57

Proszę o podanie ilości schodów terenowych, w przedmiarze jest wymienionych 9 kpl, natomiast na projekcie widać 8. Proszę również o podanie wymiarów schodów oraz długości balustrad.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że należy wykonać 9 kpl. schodów terenowych. Zamawiający udostępnia plik „*Rys. PZT_1-Z_Schody_terenowe*” zawierający rysunki schematyczne schodów terenowych wraz z balustradami i opisem materiałów.

Zamawiający przekazuje jako załącznik *Rys. PZT_1-Z_Schody_terenowe* i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - *Rys. PZT_1-Z_Schody_terenowe*.

Zapytanie nr 58

Droga dojazdowa i plac techniczny w projekcie są całkowicie inaczej opisane niż w przedmiarze. Wg projektu powinny być wykonane z geokraty wypełnionej żwirem natomiast wg przedmiaru z kostki brukowej. Nie zgadzają się również grubości warstw podbudowy oraz rodzaje kruszyw. Proszę o doprecyzowanie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że drogę dojazdową i plac techniczny należy wykonać z płyt ażurowych betonowych 60x40x12 cm w kolorze szarym. Zamawiający zwraca uwagę, że dokumentację projektową należy rozpatrywać z uwzględnieniem errat. Jednocześnie Zamawiający zmienia dokumentację projektową Errata nr 5 i udostępnia plik „*Errata nr 5 do projektu budowlanego i wykonawczego. Branża drogowa*”, zawierający opisy konstrukcji nawierzchni. Ponadto Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Errata nr 5 do projektu budowlanego i wykonawczego Branża drogowa i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 5 do proj. bud. i wyk. b.drogowa.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 59

Wg przedmiaru chodniki należy wykonać z geokraty, wg projektu z kostki betonowej. Proszę o doprecyzowanie. Przedmiar wygląda jakby był wykonany na podstawie całkiem innego projektu. Podstawowym wyjściem z tej sytuacji jest uporządkowanie przedmiaru i wykonanie go na podstawie projektu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że chodniki należy wykonać z płytek chodnikowych betonowych 30x30x5 cm w kolorze żółtym, natomiast z geokraty przewidziano niektóre inne nawierzchnie przeznaczone do ruchu pieszych (fitness/street workout/ parkur). Zamawiający zwraca uwagę, że dokumentację projektową należy rozpatrywać z uwzględnieniem errat. Jednocześnie Zamawiający zmienia dokumentację projektową Errata nr 5 i udostępnia plik „*Errata nr 5 do projektu budowlanego i wykonawczego. Branża drogowa*”, zawierający opisy konstrukcji nawierzchni. Ponadto Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Errata nr 5 do projektu budowlanego i wykonawczego Branża drogowa i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 5 do proj. bud. i wyk. b.drogowa.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 60

Czy w ścieżce rowerowej należy wyceniać warstwę luminescencyjną? Jest opisana w projekcie, natomiast nie wskazano takiej pozycji w przedmiarze.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że przed ogłoszeniem przedmiotowego przetargu zrezygnowano z realizacji nawierzchni fotoluminescencyjnej na ścieżce rowerowej, co zostało opisane w pkt. 7 erraty nr 2 do projektu budowlanego/ wykonawczego, zamieszczonej na stronie internetowej przetargu.

Zapytanie nr 61

Nawierzchnia z piasku na placu wg Normy zabaw powinna mieć minimum 30 cm, proszę potwierdzić czy wykonawca ma wyceniać taką grubość nawierzchni?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że nawierzchnia z piasku na placu zabaw powinna mieć minimum 30 cm i taką grubość należy przyjąć do wyceny. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 62

92 d.1. 2.2. 1 Wodopoje dla ludzi (pojedyncza misa) - zakup i montaż 2szt. Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 4 i udostępnia plik „*Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego*”, zawierający opis parametrów i rys. poglądowy/ przykładowy wodopoju dla ludzi (pojedyncza misa). Zamawiający wyjaśnia, że nie wskazuje konkretnego modelu i producenta urządzenia. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Erratę nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 4 do proj. bud. i wyk.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 63

93 d.1. 2.2. 1 Wodopoje dla ludzi z poidłem dla psów (podwójna misa) - zakup i montaż 1 szt. Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 4 i udostępnia plik „*Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego*”, zawierający opis parametrów i rys. poglądowy/ przykładowy wodopoju dla ludzi z poidłem dla psów (podwójna misa). Zamawiający wyjaśnia, że nie wskazuje konkretnego modelu i producenta urządzenia. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Erratę nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 4 do proj. bud. i wyk.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 64

94 d.1. 2.2. 1 Murki oporowe przy wodopoju, kolor szary 58.60m²

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji.

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 4.

Zapytanie nr 65

95 d.1. 2.2. 1 Słupki do slalomu 5 szt

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że słupki do slalomu należy wykonać wg rysunku z projektu wykonawczego dot. urządzeń sprawnościowych dla psów.

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 4 i udostępnia plik „*Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego*”, zawierający rys. poglądowy/ przykładowy słupków do slalomu. Zamawiający wyjaśnia, że nie wskazuje konkretnego modelu i producenta urządzenia. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Erratę nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 4 do proj. bud. i wyk.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 66

96 d.1 2.2 1 Płotki o stałej wysokości 4szt

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że płotki o stałej wysokości należy wykonać wg rysunku z projektu wykonawczego dot. urządzeń sprawnościowych dla psów.

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 4 i udostępnia plik „*Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego*”, zawierający rys. poglądowy/ przykładowy płotków o stałej wysokości. Zamawiający wyjaśnia, że nie wskazuje konkretnego modelu i producenta urządzenia. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Erratę nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 4 do proj. bud. i wyk.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 67

97 d.1. 2.2. 1 Płotki o zmiennej wysokości 4szt.

Proszę o podanie rysunku lub opisu

dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że płotki o zmiennej wysokości należy wykonać wg rysunku z projektu wykonawczego dot. urządzeń sprawnościowych dla psów.

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 4 i udostępnia plik „*Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego*”, zawierający rys. poglądowy/ przykładowy płotków o zmiennej wysokości. Zamawiający wyjaśnia, że nie wskazuje konkretnego modelu i producenta urządzenia. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Erratę nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 4 do proj. bud. i wyk.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 68

98 d.1. 2.2. 1 Kładka 1 szt.

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że kładkę należy wykonać wg rysunku z projektu wykonawczego dot. urządzeń sprawnościowych dla psów.

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 4 i udostępnia plik „*Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego*”, zawierający rys. poglądowy/ przykładowy kładki.

Zamawiający wyjaśnia, że nie wskazuje konkretnego modelu i producenta urządzenia.

Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Erratę nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 4 do proj. bud. i wyk.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 69

99 d.1. 2.2. 1 Szałas mały 1 szt.

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że szałas mały należy wykonać wg rysunku z projektu wykonawczego dot. urządzeń sprawnościowych dla psów.

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 4 i udostępnia plik „*Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego*”, zawierający rys. poglądowy/ przykładowy szałas małego. Zamawiający wyjaśnia, że nie wskazuje konkretnego modelu i producenta urządzenia. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Erratę nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 4 do proj. bud. i wyk.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 70

100 d.1. 2.2. 1 Szafas duży 1szt.

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że szafas duży należy wykonać wg rysunku z projektu wykonawczego dot. urządzeń sprawnościowych dla psów.

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 4 i udostępnia plik „*Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego*”, zawierający rys. poglądowy/ przykładowy szafasu dużego. Zamawiający wyjaśnia, że nie wskazuje konkretnego modelu i producenta urządzenia. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Erratę nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 4 do proj. bud. i wyk.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 71

101 d.1. 2.2. 1 Tunel mały 1 szt.

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że tunel mały należy wykonać wg rysunku z projektu wykonawczego dot. urządzeń sprawnościowych dla psów.

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 4 i udostępnia plik „*Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego*”, zawierający rys. poglądowy/ przykładowy tunelu małego. Zamawiający wyjaśnia, że nie wskazuje konkretnego modelu i producenta urządzenia. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Erratę nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 4 do proj. bud. i wyk.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 72

102 d.1. 2.2. 1 Tunel duży 1szt.

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i

Producenta.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że tunel duży należy wykonać wg rysunku z projektu wykonawczego dot. urządzeń sprawnościowych dla psów.

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 4 i udostępnia plik „*Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego*”, zawierający rys. poglądowy/ przykładowy tunelu dużego. Zamawiający wyjaśnia, że nie wskazuje konkretnego modelu i producenta urządzenia. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Erratę nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 4 do proj. bud. i wyk.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 73

103 d.1. 2.2. 1 Obręcze o różnej wysokości 3szt.

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że obręcze o różnej wysokości należy wykonać wg rysunku z projektu wykonawczego dot. urządzeń sprawnościowych dla psów.

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 4 i udostępnia plik „*Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego*”, zawierający rys. poglądowy/ przykładowy obręcz o różnej wysokości. Zamawiający wyjaśnia, że nie wskazuje konkretnego modelu i producenta urządzenia. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Erratę nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 4 do proj. bud. i wyk.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 74

104 d.1. 2.2. 1 Równoważnia ruchoma 1szt

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że równoważnię ruchomą należy wykonać wg rysunku z projektu wykonawczego dot. urządzeń sprawnościowych dla psów.

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 4 i udostępnia plik „*Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego*”, zawierający rys. poglądowy/ przykładowy równoważni ruchomej. Zamawiający wyjaśnia, że nie wskazuje konkretnego modelu i producenta urządzenia. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Erratę nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 4 do proj. bud. i wyk.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 75

105 d.1. 2.2. 1 Psi pisuar 6szt

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 5.

Zapytanie nr 76

107 d.1. 2.2. 1 Kosz na psie odchody 2szt.

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 7.

Zapytanie nr 77

108 d.1. 2.2 1 Psia toaleta - r=5m. otoczona palisadą betonową (fi 20x60cm), wypełnienie piaskiem 2szt.

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że psią toaletę należy wykonać wg rysunku z projektu wykonawczego dot. wybiegu dla psów- rzut, przekroje. Zamawiający wyjaśnia, że nie wskazuje konkretnego modelu i producenta psiej toalety i jej elementów. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że należy wykonać 1 szt. psiej toalety, a nie 2 szt. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót. Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 78

115 d.1. 2.2. 4 ławki parkowe 41szt.

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 4 i udostępnia plik „Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego”, zawierający opis parametrów i rys. poglądowy/ przykładowy ławki parkowej. Zamawiający wyjaśnia, że nie wskazuje konkretnego modelu i producenta ławki parkowej. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Erratę nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 4 do proj. bud. i wyk.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 79

116 d.1. 2.2. 4 ławki parkowe kolorowe 16szt.

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 4 i udostępnia plik „*Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego*”, zawierający opis parametrów i rys. poglądowy/przykładowy ławki parkowej kolorowej. Zamawiający wyjaśnia, że nie wskazuje konkretnego modelu i producenta ławki parkowej kolorowej. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Erratę nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 4 do proj. bud. i wyk.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 80

117 d.1. 2.2. 4 Ustawienie w gotowych otworach stojaków rowerowych 9szt.

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 4 i udostępnia plik „*Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego*”, zawierający opis parametrów i rys. poglądowy/przykładowy stojaków rowerowych. Zamawiający wyjaśnia, że nie wskazuje konkretnego modelu i producenta stojaków rowerowych. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Erratę nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 4 do proj. bud. i wyk.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 81

118 d.1. 2.2. 4 Obiekty spowalniające szer. 3 m. - dostawa i montaż. 6szt.

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 10.

Zapytanie nr 82

119 d.1. 2.2. 4 Obiekty spowalniające szer. 2 m. - dostawa i montaż. 1 szt.

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i

Producenta.

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 10.

Zapytanie nr 83

120 d.1 2.2 4 Kosze na śmieci - dostawa i montaż. 21 szt.

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 11. Zamawiający wyjaśnia, że nie wskazuje konkretnego modelu i producenta koszy na śmieci.

Zapytanie nr 84

121 d.1 2.2 4 Stół do ping-ponga - zakup i montaż 2 szt.

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 12. Zamawiający wyjaśnia, że nie wskazuje konkretnego modelu i producenta stołów do ping-ponga.

Zapytanie nr 85

122 d.1 2.2 4 Stacja naprawcza rowerów - zakup i montaż 1 szt.

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 13. Zamawiający wyjaśnia, że nie wskazuje konkretnego modelu i producenta stacji naprawczej rowerów.

Zapytanie nr 86

123 d.1. 2.2. 5 Elementy zabawowe - plac zabaw dla małych dzieci 19 szt.

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 4 i udostępnia plik „*Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego*”, zawierający opis parametrów i rys. poglądowe/przykładowe elementów zabawowych na placu zabaw dla małych dzieci. Zamawiający wyjaśnia, że nie wskazuje konkretnych modeli i producentów elementów zabawowych na placu zabaw dla małych dzieci. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Erratę nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 4 do proj. bud. i wyk.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 87

124 d.1. 2.2. 5 Elementy zabawowe - plac zabaw dla dużych dzieci 7 szt.

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 4 i udostępnia plik „*Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego*”, zawierający opis parametrów i rys. poglądowe/przykładowe elementów zabawowych na placu zabaw dla dużych dzieci. Zamawiający wyjaśnia, że nie wskazuje konkretnych modeli i producentów elementów zabawowych na placu zabaw dla dużych dzieci. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Erratę nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 4 do proj. bud. i wyk.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 88

125 d.1. 2.2. 5 Elementy zabawowe - fitness/street workout 8 szt.

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 4 i udostępnia plik „*Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego*”, zawierający opis parametrów i rys. poglądowe/przykładowe urządzeń fitness/street workout. Zamawiający wyjaśnia, że nie wskazuje konkretnych modeli i producentów urządzeń fitness/street workout. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Erratę nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 4 do proj. bud. i wyk.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 89

126 d.1. 2.2. 5 Elementy zabawowe - parkur 6 szt.

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 4 i udostępnia plik „*Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego*”, zawierający opis parametrów i rys. poglądowe/przykładowe urządzeń strefy parkur. Zamawiający wyjaśnia, że nie wskazuje konkretnych modeli i producentów urządzeń strefy parkur. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Erratę nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 4 do proj. bud. i wyk.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 90

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „Gardenia 8250 lub 8253”, należy przez to rozumieć puszkę poboru wody z możliwością podłączenia węża?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że nie wskazuje konkretnego produktu i producenta puszki poboru wody z możliwością podłączenia węża. Nazwa „Gardenia 8250 lub 8253” została usunięta z projektu erratą nr 1.

Zamawiający wyjaśnia, że puszka poboru wody z możliwością podłączenia węża jest przeznaczona do montażu pod ziemią. Zaopatrzenie puszki w wodę zaprojektowano za pośrednictwem rury montażowej. Puszka musi być wyposażona w automatyczny zawór ze stopem, umożliwiający automatyczne zatrzymanie przepływu wody po odłączeniu węża. Puszka poboru wody musi być wyposażona w pokrywę chroniącą ją przed zanieczyszczeniami. Pokrywa puszki po otwarciu nie może wystawać ponad poziom terenu. Puszka powinna być wyposażona w wyjmowany „pierścień- koszyk”, który zabezpiecza przed zanieczyszczeniami wewnątrz puszki po jej otwarciu.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że dostawę i montaż puszki poboru wody z możliwością podłączenia węża należy wycenić w pozycji przedmiaru robót pn. „*Podziemny szczelny punkt przyłączeniowy wody z możliwością podłączenia węża ogrodowego*”. Ilość: 1 szt.

Zapytanie nr 91

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „Buglo 4070, 4001 ”, należy przez to rozumieć huśtawkę?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że nie wskazuje konkretnych modeli i producentów urządzeń i elementów zabawowych na placach zabaw dla małych i dużych dzieci, strefach fitness/street workout i parkur.

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 4 udostępnia plik „*Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego*”, zawierający opis parametrów i rys. poglądowe/ przykładowe urządzeń i elementów zabawowych na placach zabaw dla małych i dużych dzieci, strefach fitness/street workout i parkur. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót i udostępnia przedmiar z podanymi ilościami i numerami urządzeń z dokumentacji projektowej i erraty nr 4.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Erratę nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 4 do proj. bud. i wyk.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 92

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „Buglo 5029”, należy przez to

rozumieć bujak?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 91.

Zapytanie nr 93

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „Buglo 3027”, należy przez to rozumieć huśtawkę?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 91.

Zapytanie nr 94

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „Buglo mini 7012, 7013”, należy przez to rozumieć ślizgawkę?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 91.

Zapytanie nr 95

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „Buglo Eco 8053 Buglo Single 2001 ”, należy przez to rozumieć piaskownicę?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 91.

Zapytanie nr 96

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „Buglo Mini 7020”, należy przez to rozumieć zestaw manualny?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 91.

Zapytanie nr 97

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „Buglo Mini 701 O, 7007”, należy przez to rozumieć zestaw ze ślizgawką?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 91.

Zapytanie nr 98

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „Buglo Mini 7027”, należy przez to rozumieć zestaw sprawnościowy ze wspinaczką lub zestaw statek ze wspinaczką?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 91.

Zapytanie nr 99

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „Buglo Aquarius 1615”, należy przez to rozumieć zestaw zabawowy ze ślizgawką i wspinaczką?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 91.

Zapytanie nr 100

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „Buglo Acrobat 9127”, należy przez to rozumieć zestaw sprawnościowy ze wspinaczką?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 91.

Zapytanie nr 101

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „Buglo 30014”, należy przez to rozumieć huśtawkę bujak?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 91.

Zapytanie nr 102

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „Buglo 3023”, należy przez to rozumieć huśtawkę kosz?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 91.

Zapytanie nr 103

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „Buglo 1004”, należy przez to rozumieć zestaw drabinek ze wspinaczką?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 91.

Zapytanie nr 104

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „Buglo Acrobat 9104”, należy przez to rozumieć zestaw do wspinania pajęczyna?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 91.

Zapytanie nr 105

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „Buglo 117015”, należy przez to rozumieć zestaw sprawnościowy ze wspinaczką?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 91.

Zapytanie nr 106

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „Buglo Fitness INOX 7706, 7704, 7707, 7714, 7712, 7719, 7715, 7717”, należy przez to rozumieć urządzenia do ćwiczeń?
Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 91.

Zapytanie nr 107

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „Buglo Fitness street workout 7623, 7604, 7603, 7607, 7620, 7606”, należy przez to rozumieć zestaw do ćwiczeń z drabinkami?
Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 91.

Zapytanie nr 108

69 d.1. 1.10 Obrzeża z tworzywa bezpieczne na podsypce cementowo-piaskowej 150,65mb.
Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 5 i udostępnia plik „*Errata nr 5 do projektu budowlanego i wykonawczego. Branża drogowa*”, zawierający opis obrzeża bezpiecznego z tworzyw sztucznych (gumowe).

Zamawiający przekazuje jako załącznik Erratę nr 5 do projektu budowlanego i wykonawczego Branża drogowa i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 5 do proj. bud. i wyk. b.drogowa.

Zapytanie nr 109

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „EKO-BORD”, należy przez to rozumieć obrzeża ograniczające nawierzchnię ?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje się dostarczenia i montażu ekobordów.

Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 110

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „Smart+ JS4-02 [...] firmy Apator”, należy przez to rozumieć wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy suchobieżny?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że nie wskazuje konkretnego modelu i producenta urządzeń instalacji wodociągowej.

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 8 i udostępnia plik „*Errata nr 8 do projektu budowlanego i wykonawczego. Branża sanitarna*”, zawierający opis parametrów

wodomierza. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że zakup i montaż wodomierza szt. 1 należy wycenić w poz. przedmiaru robót pn. „*Studnia wodomierzowa dn 600 wyposażona wg. P.B.*” Zamawiający przekazuje jako załącznik Erratę nr 8 do projektu budowlanego i wykonawczego i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 8 do proj. bud. i wyk.

Zapytanie nr 111

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „zawór antyskażeniowy produkcji SCOLA Danfoss”, należy przez to rozumieć zawór antyskażeniowy z możliwością nadzoru klasy EA251 DN25, zamontowany od strony instalacji wewnętrznej?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że nie wskazuje konkretnego modelu i producenta urządzeń instalacji wodociągowej.

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 8 i udostępnia plik „*Errata nr 8 do projektu budowlanego i wykonawczego. Branża sanitarna*”, zawierający opis parametrów zaworu antyskażeniowego. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że zakup i montaż zaworu antyskażeniowego szt. 1 należy wycenić w poz. przedmiaru robót pn. „*Studnia wodomierzowa dn 600 wyposażona wg. P.B.*”

Zamawiający przekazuje jako załącznik Erratę nr 8 do projektu budowlanego i wykonawczego i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 8 do proj. bud. i wyk.

Zapytanie nr 112

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „bityzol R”, należy przez to rozumieć masę gruntującą asfaltowo- kauczkową?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że nie wskazuje konkretnego produktu i producenta masy gruntującej asfaltowo- kauczkowej. Nazwa „bityzol R” została usunięta z projektu erratą nr 1.

Zamawiający wyjaśnia, że masa gruntująca asfaltowo- kauczkowa o konsystencji ciekłej i gęstości od 0,93 do 1,1 g/cm³ oraz zużyciu od 0,2 kg do 0,4 kg na 1 m² warstwy jest przeznaczona do gruntowania podłóży i elementów betonowych.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że wykonanie masy gruntującej asfaltowo- kauczkowej należy wycenić w pozycjach przedmiaru robót dotyczących wykonania wszelkich urządzeń i ich elementów wykonanych z betonu.

Zapytanie nr 113

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „Hydrostop”, należy przez to rozumieć domieszkę krystalizującą do betonu, która służy poprawieniu wodoszczelności betonu?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że nie wskazuje konkretnego produktu i producenta domieszki krystalizującej do betonu, służącej poprawieniu jego wodoszczelności. Nazwa „Hydrostop ” została usunięta z projektu erratą nr 1.

Zamawiający wyjaśnia, że domieszka krystalizująca do betonu, o konsystencji ciekłej i gęstości $1,2 \text{ g/cm}^3 \pm 5\%$, dozowana do 2% masy cementu w betonie i spełniająca normę PN-EN 934-2:2009 jest stosowana w celu poprawienia wodoszczelności betonu.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że zastosowanie domieszki krystalizującej do betonu, służącej poprawieniu jego wodoszczelności, należy wycenić w pozycjach przedmiaru robót dotyczących wykonania wszelkich urządzeń i ich elementów wykonanych z betonu.

Zapytanie nr 114

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „rury osłonowe firmy Arct”, „AROT”, należy przez to rozumieć rury ochronne dwudzielne osłonowe ?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że nie wskazuje konkretnego produktu i producenta rur osłonowych. Nazwa „Arot ” została usunięta z projektu erratą nr 1.

Zamawiający wyjaśnia, że układanie rur osłonowych zostało uwzględnione w poz. nr 6 przedmiaru robót branży elektrycznej.

Zapytanie nr 115

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „GRILTEX”, należy przez to rozumieć matę bentonitową do uszczelniania zbiorników szczelnych na wody opadowe?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że nie wskazuje konkretnych produktów i producentów maty bentonitowej.

Zamawiający wyjaśnia, że mata bentonitowa została przewidziana do uszczelniania zbiorników szczelnych na wody opadowe.

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 8 i udostępnia plik „*Errata nr 8 do projektu budowlanego i wykonawczego. Branża sanitarna*”, zawierający opis parametrów maty bentonitowej. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót – udostępnia z poz. dotyczącą maty bentonitowej pn. „*Ułożenie maty bentonitowej*”.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Erratę nr 8 do projektu budowlanego i wykonawczego i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 8 do proj. bud. i wyk.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 116

Zamawiający pisze w przedmiarze w pozycji:

54 d.1. 1.8 Nawierzchnia bezpieczna syntetyczna poliuretanowo- gumowa o grubości 2,55 cm w kolorze szarym popielatym 497.43

Zaś w Projekcie architektonicznym z elementami konstrukcyjnymi Zamawiający pisze: Grubość wierzchniej warstwy EPDM to min. 8 mm, grubość warstwy spodniej SBR uzależniona od wysokości i upadkowej konkretnego urządzenia.

A za to w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Zamawiający pisze:

Grubość wierzchniej warstwy EPDM to 15 mm, grubość warstwy spodniej SBR to min. 80 mm

oraz dostosowana do parametru wysokości swobodnego upadku podanego dla urządzenia wokół którego nawierzchnia ma się znajdować.

Proszę o ujednolicenie wymagań.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 5 i udostępnia plik „*Errata nr 5 do projektu budowlanego i wykonawczego. Branża drogowa*”, zawierający opis konstrukcji nawierzchni placu zabaw dla dzieci oraz nawierzchni boiska wielofunkcyjnego.

Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót oraz zmienia STWiORB.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Erratę nr 5 do projektu budowlanego i wykonawczego Branża drogowa i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 5 do proj. bud. i wyk. b.drogowa.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zamawiający przekazuje jako załącznik STWiORB ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom III STWiORB ZMIENIONY.

Zapytanie nr 117

Prosimy o informację czego dotyczy poz. 72 przedmiaru robót. Jednocześnie prosimy o udostępnienie tabeli robót ziemnych bądź profili na podstawie których Wykonawca będzie w stanie obliczyć ilość mas ziemnych.

Wyjaśnienie:

Przywołana pozycja przedmiaru robót dotyczy niwelacji terenu niezbędnej do realizacji inwestycji. Vide wyjaśnienie do pytania nr 47.

Zapytanie nr 118

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy ilościami nawierzchni podanymi w przedmiarze robót a zestawieniem ilości jaki podany jest w projekcie wykonawczym – projekt zagospodarowania terenu pkt. 4.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć ilości nawierzchni wykazane w przedmiarze robót.

Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 119

Prosimy o potwierdzenie czy górka saneczkowa wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót oraz o udostępnienie rysunków szczegółowych na podstawie których wykonawca będzie w stanie obliczyć ilości prac do wykonania.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że wykonanie „wolnostojącej” górki saneczkowej nie wchodzi w zakres zamówienia. Górki saneczkowe będą występowały na skarpach ukształtowanych w czasie robót ziemnych przy budowie poszczególnych obiektów wchodzących w skład inwestycji.

Zapytanie nr 120

Zgodnie z projektem do wykonania jest 1 szt. psiej toalety, w przedmiarze mowa o 2 szt., proszę o podanie prawidłowej ilości.

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 77.

Zapytanie nr 121

Prosimy o rys. szczegółowy murku przy wodopoju. Z jakiego materiału ma być wykonany? Jaki ma mieć wymiary?

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 4.

Zapytanie nr 122

Konstrukcja miejsc postojowych: prosimy o wyjaśnienie rozbieżności – zgodnie z projektem należy wykonać podbudowę o gr. 15 cm ze stabilizacji, zaś w przedmiarze mowa o kruszywie łamanym, proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 34.

Zapytanie nr 123

Konstrukcja chodników Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności – zgodnie z projektem należy wykonać podbudowę o gr. 10 cm ze stabilizacji, w przedmiarze mowa o 15 cm stabilizacji + 15 cm podbudowy z kruszywa naturalnego.

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 59.

Zapytanie nr 124

Konstrukcja ścieżki rowerowej, tor dla rolkarzy Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności – zgodnie z projektem należy wykonać podbudowę o gr. 15 cm ze stabilizacji i 15 cm kruszywa łamanego, natomiast przedmiar zawiera odmienną konstrukcję. Jaki wariant należy przyjąć do wyceny?

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 5 udostępnia plik „*Errata nr 5 do projektu budowlanego i wykonawczego. Branża drogowa*”, zawierający opis konstrukcji nawierzchni ścieżki rowerowej i toru dla rolkarzy, w tym warstw podbudowy nawierzchni ścieżki rowerowej i toru dla rolkarzy. Zamawiający zwraca uwagę, że dokumentację projektową należy rozpatrywać z uwzględnieniem errat. Ponadto Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Erratę nr 5 do projektu budowlanego i wykonawczego Branża drogowa i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 5 do proj. bud. i wyk. b.drogowa.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 125

Konstrukcja placu zabaw dla dzieci – przedmiar zakłada wykonanie 10 cm warstwy odsączającej o której nie ma mowy w projekcie, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że dla placu zabaw dla dzieci należy warstwę odsączającą z piasku o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm.

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 5 i udostępnia plik „*Errata nr 5 do projektu budowlanego i wykonawczego. Branża drogowa*”, zawierający opis konstrukcji nawierzchni placu zabaw dla dzieci, w tym warstwy odsączającej. Ponadto Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Erratę nr 5 do projektu budowlanego i wykonawczego Branża drogowa i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 5 do proj. bud. i wyk. b.drogowa.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 126

Prosimy o załączenie specyfikacji technicznych dla obrzeży i krawężników kamiennych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia STWiORB i udostępnia STWiORB zmienione, zawierające dział dla obrzeży i krawężników kamiennych.

Zamawiający przekazuje jako załącznik STWiORB ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom III STWiORB ZMIENIONY.

Zapytanie nr 127

Zgodnie z projektem do wykonania jest 107 m odwodnienia liniowego, wg przedmiaru 97 m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że należy wykonać 107 m odwodnienia liniowego.

Zamawiający udostępnia przedmiar robót zmieniony, uwzględniający 107 m odwodnienia liniowego do wykonania.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 128

Prosimy o podanie czy zamawiający przewiduje wymianę gruntu, jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje wymiany gruntu.

Zapytanie nr 129

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku konieczności wykonania wymiany gruntu, Zamawiający uzna te prace jako dodatkowe.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że na obecnym etapie nie przewiduje wymiany gruntu. Zamawiający wyjaśnia, że o zakwalifikowaniu jakichkolwiek robót budowlanych jako dodatkowe decydują na etapie realizacji inwestycji i na wniosek Wykonawcy: Projektant, Nadzór Inwestorski i

Zamawiający. Każdy ewentualny taki przypadek jest rozpatrywany indywidualnie i w konkretnych okolicznościach, w czasie realizacji inwestycji.

Zapytanie nr 130

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o wycinki drzew i krzewów zgodnie z projektem inwentaryzacji zieleni.

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępnia przedmiar robót zmieniony, uwzględniający drzewa i krzewy do wycinki.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 131

Prosimy o udostępnienie projektu nasadzeń.

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 25.

Zapytanie nr 132

Prosimy o sprecyzowanie jakie gatunki drzew należy nasadzić. Jednocześnie proszę o podanie parametrów jakie mają spełniać nasadzenia.

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 25.

Zapytanie nr 133

Proszę o podanie średnicy kraty pod drzewo.

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 1.

Zapytanie nr 134

Proszę o udostępnienie rys. szczegółowego kraty pod drzewo.

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 1.

Zapytanie nr 135

Proszę o podanie parametrów koszy i ławek a także o załączenie rys. poglądowych.

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 7, 8, 9, 11.

Zapytanie nr 136

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający posiada pozwolenie na wycinki drzew.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że po wytyczeniu przez Wykonawcę projektowanych obiektów w terenie i wskazaniu drzew kolidujących z przebiegiem inwestycji (niezbędnych i koniecznych do wycinki), Zamawiający wystąpi o pozwolenie na wycinkę tych drzew.

Zapytanie nr 137

Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca nie będzie ponosił żadnych opłat administracyjnych zw. z pozwoleniem i wycinka drzew.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca nie będzie ponosił żadnych opłat administracyjnych związanych z pozwoleniem na wycinkę drzew. Wykonanie wycinki drzew i krzewów należy wycenić w ilościach wskazanych w przedmiarze robót zmienionym. Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 138

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności – zgodnie z projektem, szczelny zbiornik należy wykonać z płyt ażurowych typu meba, zgodnie z projektem, z maty bentonitowej firmy Griltex. Co należy przyjąć do wyceny.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że zbiornik szczelny należy wykonać z zastosowaniem maty bentonitowej, zgodnie z rysunkiem z projektu budowlanego „*Schemat zbiornika szczelnego na wody opadowe*”. Zamawiający wyjaśnia, że nie wskazuje konkretnego producenta maty bentonitowej. Nazwa firmy „Griltex” została usunięta z projektu erratą nr 1 (pkt. 39).

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 8 i udostępnia plik „*Errata nr 8 do projektu budowlanego i wykonawczego. Branża sanitarna*”, zawierający opis parametrów maty bentonitowej.

Zamawiający zmienia przedmiar robót - uwzględnienia pozycję dotyczącą maty bentonitowej.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Erratę nr 8 do projektu budowlanego i wykonawczego i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 8 do proj. bud. i wyk.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 139

Prosimy o uszczegółowienia parametrów maty bentonitowej.

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 138.

Zapytanie nr 140

Prosimy o udostępnienie projekt drogowy firmy NERET o którym mowa na legendzie planu zagospodarowania terenu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że nie dysponuje projektem drogowym firmy NERET.

Zapytanie nr 141

Prosimy o załączenie rysunków z dokładnymi wymiarami zbiornika szczelnego.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia dokumentację projektową i udostępnia plik „Rys. PZT_2-Z_Zbiornik_szczelny_wymiary”, zawierający rysunek zbiornika szczelnego z naniesionymi wymiarami.

Zamawiający przekazuje jako załącznik rys. PZT_2-Z_Zbiornik_szczelny_wymiary i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Rys. PZT_2-Z_Zbiornik_szczelny_wymiary.

Zapytanie nr 142

Prosimy o załączenie rys. poglądowych elementów placów zabaw i fitness wraz z podaniem parametrów.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 4 i udostępnia plik „*Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego*”, zawierający opis parametrów i rys. poglądowe/przykładowe urządzeń placów zabaw dla małych i dużych dzieci oraz fitness/ street workout i parkur. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 4 do proj. bud. i wyk.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 143

Prosimy o podanie parametrów i rys. poglądowych stojaków na rowery.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 4 i udostępnia plik „*Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego*”, zawierający opis parametrów i rys. poglądowe/przykładowe stojaków na rowery. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 4 do proj. bud. i wyk.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 144

Prosimy o podanie parametrów i rys. poglądowego stołu do ping ponga.

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 12.

Zapytanie nr 145

Prosimy o podanie paramentów i rys. poglądowego stacji naprawczej do rowerów.

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 13.

Zapytanie nr 146

Prosimy o podanie paramentów i rys. poglądowego obiektów spowalniających 2m i 3m.

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 10.

Zapytanie nr 147

Prosimy o załączenie rys. szczegółowych schodów a barierkami (poz. Z przedmiaru).

Na podstawie załączonego planu zagospodarowania Wykonawca nie jest w stanie oszacować zakresu prac. Proszę też o podanie paramentów. z czego schody mają być wykonane, ile mają biegów, wymiary stopni, czym obramowane a także podanie długości i parametrów barierek.

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 16.

Zapytanie nr 148

Zgodnie z zestawieniem:

Opisem w projekcie:

- geokrata wypełniona żwirem – pow. 1421 m²

Przedmiarem :

- geokrata wypełniona żwirem – pow. 790 m²

- geokrata wypełniona trawą – pow. 310 m²

Prosimy o informację jaką ilość należy przyjąć do wyceny geokrasy wypełnionej żwirem a jaką wypełnioną trawą.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć, zgodnie z przedmiarem, powierzchnię geokrasy wypełnionej żwirem 786,02 m², natomiast powierzchnię geokrasy wypełnionej trawą 307,72 m².

Zapytanie nr 149

Prosimy o podanie parametrów geokrasy wypełnionej trawą.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 5 i udostępnia plik „*Errata nr 5 do projektu budowlanego i wykonawczego. Branża drogowa*”, zawierający opis parametrów geokrasy wypełnionej trawą.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Errata nr 5 do projektu budowlanego i wykonawczego Branża drogowa i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 5 do proj. bud. i wyk. b.drogowa.

Zapytanie nr 150

Prosimy o podanie wymiarów i koloru obrzeży gumowych.

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 108.

Zapytanie nr 151

Prosimy o informację co Zamawiający miał na myśli w pozycji przedmiaru:

Obrzeża trawnikowe wzmacniane na podsypce cementowo-piaskowej – proszę o sprecyzowanie parametrów.

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 43.

Zapytanie nr 152

Trawniki – prosimy o informację czy pod trawniki należy wykonać również warstwę 10 cm humusu czy tylko wyrównać i zasiać istniejący teren.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że przewidziano pod trawniki ułożenie warstwy 10 cm ziemi urodzajnej – humusu, jedynie w miejscach uszkodzonej struktury naturalnej gruntu (np. w trakcie robót budowlanych). W pozostałych miejscach przewidziano tylko wykonanie i obsianie traw z uprzednim plantowaniem terenu. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 153

Psi pisuar – proszę o podanie parametrów i udostępnienie rys. poglądowego.

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 5.

Zapytanie nr 154

Kosz na odchody – proszę o podanie parametrów i udostępnienie rys. poglądowego.

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 7.

Zapytanie nr 155

Prosimy o informację czy jako podbudowy należy zastosować kruszywo łamane ze skały litej czy zamawiający dopuszcza przekruszenia np. otoczaków.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że jako podbudowy należy zastosować kruszywo łamane ze skały litej. Zamawiający nie dopuszcza przekruszenia otoczaków.

Zapytanie nr 156

Prosimy o potwierdzenie, że plac zabaw dla małych dzieci składa się z:

karuzela Buglo 4006 - 1 szt.

karuzela 4003 - 1 szt.

karuzela 4002 - 1 szt.

bujak Buglo 5029 - 2 szt.

huśtawka Buglo 4070 -1 szt.

huśtawka Buglo 4001 1 szt.

zestaw 4 huśtawek Buglo 3027 - 1 szt.

ślizgawka Buglo 7012 - 1 szt.

ślizgawka Buglo 7013 - 1 szt.

piaskownica Buglo ECO 8053, Buglo Single 2001 - 2 szt.

zestaw manualny Buglo mini 7020 - 2 szt.

zestaw zabawowy ze ślizgawką Buglo mini 7007 - 1 szt.

zestaw ze ślizgawką Buglo mini 7010, - 1 szt.

zestaw sprawnościowy ze wspinaczką Buglo Aquarius 1615 - 1 szt.

zestaw statek ze wspinaczką Buglo mini 7027 - 1 szt.

zestaw sprawnościowy 9127 - 1 szt.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że nie wskazuje konkretnych modeli i producentów urządzeń placu zabaw dla małych dzieci. Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 4 i udostępnia plik „*Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego*”, zawierający opis parametrów i rys. poglądowe/ przykładowe urządzeń placu zabaw dla małych dzieci z odniesieniem do ich oznaczeń z projektu. Jednocześnie Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 4 do proj. bud. i wyk.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 157

Prosimy o uszczegółowienie / podanie parametrów, gatunków i potwierdzenie ilości z przedmiaru

Trawa ozdobna

Zieleń niska okrywowa

Krzewy żywopłotowe - wybieg

Krzewy żywopłotowe - labirynt

Krzewy żywopłotowe - pozostałe

Drzewa 5 m

Drzewa 3 m.

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie do pytania nr 25.

Zapytanie nr 158

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę warstwy ścieralnej nawierzchni ścieżki rowerowej i toru dla rolkarzy z SMA na AC. Należy zauważyć, że zaprojektowana warstwa ścieralna SMA jest nawierzchnią przeznaczoną na drogi o wysokim natężeniu ruchu, o właściwościach poślizgowych, którą należy uszorstnić grysem co wyklucza jej zastosowanie na torze dla rolkarzy i ścieżce rowerowej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że nie zmienia treści SIWZ w zakresie rodzaju warstwy ścieralnej na torze dla rolkarzy i na ścieżce rowerowej, tj. dla obydwu należy zastosować warstwę ścieralną SMA. Jednocześnie Zamawiający zmienia dokumentację projektową Erratą nr 5 i udostępnia plik „*Errata nr 5 do projektu budowlanego i wykonawczego. Branża drogowa*”, zawierający opis konstrukcji nawierzchni na torze dla rolkarzy i na ścieżce rowerowej. Ponadto Zamawiający zmienia przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Errata nr 5 do projektu budowlanego i wykonawczego Branża drogowa i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 5 do proj. bud. i wyk. b.drogowa.

Zamawiający przekazuje jako załącznik Przedmiar robót ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY.

Zapytanie nr 159

Z uwagi na kosztorysowy charakter wynagrodzenia prosimy o wskazanie jaki rodzaj płyty chodnikowej należy zastosować do wykonania nawierzchni chodników 30x30x5 cm czy 30x30x6 cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że do wykonania nawierzchni chodników należy zastosować płyty chodnikowe betonowe 30x30x5 cm o fakturze kamienia płukanego w kolorze żółtym. Wzór płyty chodnikowej podlega akceptacji Zamawiającego.

II. Zamawiający zmienia treść Tomu IV. SIWZ – Umowa (wzór) w zakresie § 7 ust. 6, 7 i 9 oraz § 11 pkt 3.

§ 7 ust. 6, 7 i 9 otrzymują brzmienie:

„6. Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy 4 zaliczek na poczet części wynagrodzenia,

o wartości do 80% kwoty, określonej w ust. 1, przy czym łączna wartość płatności zaliczek lub wynagrodzenia Wykonawcy w 2020 r. nie może przekroczyć 2.650.000,00 zł, a pozostała część wynagrodzenia będzie płatna, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, w roku 2021 r.”

„7. Podstawą udzielenia zaliczki jest wykonanie odpowiednio 20%, 40%, 60% i 80% wartości Zamówienia, zaopiniowane/rozliczone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w sposób określony w ust. 5, z zastrzeżeniem zapisów ust. 6.”,

„9. Udzielenie zaliczki lub zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego wymaga przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę: dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji części Zamówienia, za którą zaliczka ma zostać zapłacona lub – w przypadku realizacji części Zamówienia, których zaliczka lub zapłata wynagrodzenia dotyczy bez udziału podwykonawców – oświadczenia o zrealizowaniu tej części Zamówienia siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.”.

§ 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

”3. SIWZ – Tom II. dokumentacja projektowa:

- a) projekt budowlany,
- b) projekt wykonawczy,
- c) erraty do projektów i uzupełnienia,
- d) przedmiary Robót”,

Zamawiający przekazuje w załączeniu SIWZ Tom IV UMOWA (wzór) ZMIENIONY, i odpowiednio udostępnia w postaci plików w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom IV UMOWA (wzór) ZMIENIONY.

III. Załączniki:

1. Errata nr 4 do projektu budowlanego i wykonawczego – plik w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 4 do proj. bud. i wyk.,

2. Errata nr 5 do projektu budowlanego i wykonawczego. Branża drogowa - plik w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 5 do proj. bud. i wyk. b. drogowa.,
3. Errata nr 6 do projektu budowlanego i wykonawczego. Zieleń i nasadzenia - plik w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 6 do proj. bud. i wyk. zieleni i nasadzenia,
4. Errata nr 7 do projektu budowlanego i wykonawczego. Branża elektryczna - plik w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 7 do proj. bud. i wyk. b. elektryczna,
5. Errata nr 8 do projektu budowlanego i wykonawczego. Branża sanitarna - plik w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Errata nr 8 do proj. bud. i wyk.,
6. Przedmiar robót ZMIENIONY - plik w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Przedmiar robót ZMIENIONY,
7. STWiORB zmieniony - plik w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom III STWiORB ZMIENIONY,
8. Rys. PZT_1-Z_Schody_terenowe - plik w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Rys. PZT_1-Z_Schody_terenowe,
9. Rys. E_1-Z_Obliczenia_oświetlenie - plik w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP – Rys. E_1-Z_Obliczenia_oświetlenie,
10. Rys. PZT_2-Z_Zbiornik_szczelny_wymiary - plik w formacie PDF: 10_20 SIWZ Tom II DP - Rys. PZT_2-Z_Zbiornik_szczelny_wymiary.
11. SIWZ Tom IV UMOWA (wzór) ZMIENIONY - PDF: 10_20 SIWZ Tom IV UMOWA (wzór) ZMIENIONY.

IV. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- a) Niniejsza informacja stanowi integralną część SIWZ.
- b) Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ (<http://www.pruszcz-gdanski.pl>).

BURMISTRZ

Janusz Wróbel